

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนสายแยกนาเส - พรช้างตาย.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ.....


๗.๓ นายอภิชาติ พลพิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนายการ กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเส - พรุข้างตาย
 หมู่ที่ - ตำบลนาเกาะ อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง	
1.	งานขุดหรือผิวทางเดิม	ตร.ม.	660	13.68	9,028.80	1.4019	19.18	12,657.47	
2.	งานทรายหยาบรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	33	749.50	24,733.50	1.4019	1,050.72	34,673.89	
3.	งานคอนกรีต ก. 2	ลบ.ม.	99	2,763.08	273,544.92	1.4019	3,873.56	383,482.62	
4.	งานเหล็กตะแกรงไว้มทส์	ตร.ม.	660	40	26,400	1.4019	56.08	37,010.16	
5.	งานเหล็ก SR Ø 15 มม.	ตัน	0.25	27,060.31	6,765.08	1.4019	37,935.85	9,483.97	
6.	งานเหล็ก SR Ø 19 มม.	ตัน	0.20	33,311.71	6,662.34	1.4019	46,699.69	9,339.93	
7.	งานไม้แบบเวียน 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	9.03	502.81	4,540.37	1.4019	704.89	6,365.14	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	46.50	139	6,463.50	1.4019	194.86	9,061.18	
8.	แผ่นโฟม	แผ่น	12	45	540	1.4019	63.09	757.03	
9.	แอสฟัลท์เหลว	ลิตร	60	20	1,200	1.4019	28.04	1,682.28	
							รวม	504,513.67	บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 504,000.-บาท

ลงชื่อ..... 

(นายชยฤทธิ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายอภิชาติ พลพิชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาค่าต้นทุนค่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเส - พรูข้างตาย

หมู่ที่ - ตำบลนาเกาะ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. งานขุดหรือผิวทางเดิม

จำนวน 660 ตร.ม. ราคา 13.68 บาท/ตร.ม. = 9,028.80 บาท/ตร.ม.

2. งานคอนกรีต

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 2,616.82 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 25 กม. = 92.87 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 15.90 บาท / ลบ.ม.

-ค่าปูผิวคอนกรีต = 12.74 บาท / ตร.ม.

-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง = 24.75 บาท / เมตร

-รวมค่างานต้นทุน = 2,763.08 บาท / ลบ.ม.

3. งานทรายหยาบ

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 700.93 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 10 กม. = 38.20 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 10.37 บาท / ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 749.50 บาท / ลบ.ม.

4. งานเหล็กเสริม SR Ø 15 มม.

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 26,915.89 บาท / ตัน

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 144.42 บาท / ตัน

-รวมค่างานต้นทุน = 27,060.31 บาท / ตัน

5. งานเหล็กเสริม SR Ø 19 มม.

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 33,167.29 บาท / ตัน

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 144.42 บาท / ตัน

-รวมค่างานต้นทุน = 33,311.71 บาท / ตัน